

よしのせがわ

# 吉野瀬川ダム（堤体打設中）

FN



Ver.3.0 (2024.07)

# DAM-DATA



福井県マスコット  
キャラクター  
「土木版はびりゅう」

所在地：福井県越前市広瀬町  
河川名：九頭竜川水系吉野瀬川  
型式：重力式コンクリートダム  
ゲート：ゲートレス(自然越流方式)  
堤高・堤頂長：58.0m・190.0m  
総貯水容量：780万m<sup>3</sup>

管理者：福井県

本体着工/完成年：2021年/2026年（予定）

詳しいデータはこちら（HP,X(旧Twitter)）

☞ <http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/yosidam/index.html>

☞ [https://x.com/yoshinosegawa\\_D](https://x.com/yoshinosegawa_D)

## ランダム情報

吉野瀬川ダムでは、令和5年春よりコンクリート打設を開始した。コンクリートは、ダムサイト上流側のヤードにて、セメント、骨材（砕石）、砂、水などの材料を練り混ぜて製造している。配合（材料の割合）を変えることで固さの異なるコンクリートを製造しており、打設場所によって使い分けている。骨材の最大寸法は通常の生コンクリートよりも大きく、最大で80mmのものを使用している。

## こだわり技術

コンクリートの締固めはバックホウの先端に4本の振動機を搭載したパイバックという機械で迅速に施工することで強度および耐久性、水密性の確保に努めている。

