

よしのせがわ

## 吉野瀬川ダム（基礎掘削中）

FN



Ver.1.0 (2022.09)

### DAM-DATA

所在地：福井県越前市広瀬町  
河川名：九頭竜川水系吉野瀬川  
型式：重力式コンクリートダム  
ゲート：ゲートレス(自然越流方式)  
堤高・堤頂長：58.0m・190.0m  
総貯水容量：780万m<sup>3</sup>  
管理者：福井県

本體着工/完成：2021年/2026年(予定)

詳しいデータはこちら(HI, Twitter)

☞ <http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/yosidam/index.html>

☞ [https://twitter.com/yoshinosegawa\\_D](https://twitter.com/yoshinosegawa_D)



福井県マスコット  
キャラクター  
「土木版はびりゅう」

#### ランダム情報

吉野瀬川ダムでは現在、基礎掘削工事を実施中である。  
基礎掘削とは、ダム本体を固くて丈夫な岩盤の上に載せるため、河床や堤体側面の土砂や脆い岩を掘る作業である。重量のあるダムを岩盤が支えることとなるため、非常に重要な工程となる。

#### こだわり技術

右岸頂部は急峻な地形で掘削の作業幅も狭く、足場の確保が難しいため、ワイヤーでバックホウを吊るすロッククライミング工法を実施している。



㈱安藤・問福井営業所、㈱建世、㈱清水組、谷口建設㈱ JV